Y 2564057.045
X 5713967.063

Y 2564238.386
X 5715067.218

Y 2564486.253
X 5713896.316

Y 2564667.594
X 5714996.471



BW-Nr. 5.1 / 4407 742
Brücke im Zuge der A31 über den Wasserweg "Vinnhorst"
Bau-km 0+937,9 (A31)
Kreuzungswinkel = 78,59 gon
LW a = 5,50 m
LH a = 4,55 m BzG = 30,45 m
MLC = 100/50 100/50

15

BW-Nr. 5.2 / 4407 743
Durchlass im Zuge der A31 über den "Speckhauptgraben"
Bau-km 1+038,8 (A31)
Kreuzungswinkel = 77,17 gon
LW a = 1,20 m
LH a = 2,25 m BzG = 54,95 m
MLC = 100/50 100/50

25

Lärmschutzwand-Nr. 5.1
BW-Nr. 4407 773A
LSW an A31, FR Bottrop

Bau-km 0+918,3 bis 0+922,5
Länge = 12,0 m
Höhe = 4,0 m ü. GRD
Fläche = 52,1 m²

Lärmschutzwand-Nr. 5.2
BW-Nr. 4407 742
LSW an A31, FR Bottrop

Bau-km 0+922,5 bis 0+940,1
Länge = 24,0 m
Höhe = 4,0 m ü. GRD
Fläche = 104,2 m²

Lärmschutzwand-Nr. 5.3
BW-Nr. 4407 739B
LSW an A31, FR Bottrop

Bau-km 0+940,1 bis 1+214,9
Länge = 263,9 m
Höhe = 4,0 m ü. GRD
Fläche = 1.127,3 m²

LSW 5.1
LSW 5.2
LSW 5.3
25 BW 52
15 BW 5.1

Lärmschutzwand 4,0m ü. Gradiente der A31

Ende der Planfeststellung
Bau-km 1+215 Berne-km 1+215

Anschluss Blatt 5.3

Anschluss Blatt 5.3

Zeichenerklärung

Lageplan 1 : 1 000 / 1 : 500 (Feststellungsentwurf)

Planung

- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung / Versickermulde
- Straßenbegleitflächen
- Fahrbahn mit Achse
- Bankett
- Wartungsweg
- Abtragungsfläche für den Wartungsweg
- Dammböschung
- Bankett
- Richtungsfahrbahn mit Fahrstreifenaufteilung
- Mittelstreifen, Achse
- Richtungsfahrbahn
- Bankett
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Brücke mit Widerlager
- Stützwand

H = 15 000 m
1,500 % a 700 %
1531,000 m a 725,000 m

- Neigungsbruchpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbruchpunkt
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Querneigung

Immissionsschutz

- Lärmschutzwand (Neubau oder Ersatzneubau)
- Lärmschutzwand (Bestand oder Sanierung)
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

11 — Nr. im Regelungsverzeichnis

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Baufeldgrenze
- Rückbaufläche
- Baufeldgrenze OpenGrid

Entwässerung

vorhanden / geplant

- DN 300 / 80,0 m 1,5% DN 300 — Regenwasserleitung DN 300 mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
- Prüfschacht

Verwaltung

- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstückgrenze

Hinweis:
Bauwerkskästchen mit grauer Beschriftung stellen den unveränderten Bestand der Bauwerke dar.
Diese Bauwerke sind nicht von der Baumaßnahme betroffen.

Info zum Lage- / Höhenbezug bzw. Kataster
Lagebezug: Netz 77 / GK
Höhenbezug: NN
© Kataster: Stadt Bottrop (Stand: 08/2018)



Satzungsgemäß ausgelegen

in der Zeit vom _____

bis _____

in der Gemeinde _____

_____

Zeit und Ort der Auslegung sind rechtzeitig vor Beginn der Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden.

Gemeinde _____

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)

Regionalniederlassung Ruhr
Haus Bochum
Harpener Hellweg 1, 44791 Bochum

Straßen.NRW.

Projekt-Nr.
02-0704

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Straße: A 2
Station: A 2, Abschn. 2, Stat. 1+568 bis Abschn. 5, Stat. 1+444
A 31, Abschn. 1, Stat. 0+000 bis Abschn. 1, Stat. 1+122

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 5

Lageplan

PROJIS-Nr.: 05170009 00

Maßstab: 1 : 1 000

Umbau AD Bottrop (A2/A31)
A 2 Bau-km 0+000 - 3+788
A 31 Bau-km 0+093 - 1+215

Aufgestellt: Bochum, den 15.04.2020

Die Leitung der Regionalniederlassung Ruhr
i.A. gez. Heffe

Heffe
(Leitende Regierungsbaudirektorin)